国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目

预 算 价

工程造价　　（小写）：399804.65

（大写）：叁拾玖万玖仟捌佰零肆元陆角伍分

建设单位：　　（单位盖章）

编制单位：　　（单位盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	300717.82
1.1	国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目	300717.82
1.1.1	国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程	250695.91
1.1.2	国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程	50021.91
2	措施项目费	66075.44
2.1	其中：安全生产措施费	8472
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	33011.39
合　计		399804.65

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

工程项目清单汇总表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	250695.91
1.1	拆除工程	19458.18
1.2	砌筑工程	17169.03
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	797.81
1.4	混凝土模板工程	785.05
1.5	地面工程	36641.22
1.6	墙柱面工程	72362.49
1.7	天棚工程	33146.3
1.8	门窗工程	58931.33
1.9	一层走道	11404.5
2	措施项目费	57844.01
2.1	其中：安全生产措施费	4922.57
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	27768.59
5	工程造价	336308.51
合计		336,308.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					19458.18
1	011403001001	墙柱面油漆铲除	1.部位:铲除楼梯井1~7层腻子层 2.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20	m2	287.75	7.05	2028.64
2	011201001001	立面抹灰铲除	1.部位:铲除墙面批荡层 2.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20	m2	287.75	11.65	3352.29
3	011207003001	拆除木板隔断	1.天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20	m2	24.7	9.96	246.01
4	010401008001	开窗洞	1.部位:开门窗洞口 180墙 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20	m3	3.65	585.80	2138.17
5	011601001001	砖砌体拆除	1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20	m3	2.88	256.36	738.32
6	011604001002	平面抹灰层拆除	1.拆除部位:原地面及一层走道楼地面 2.平面抹灰铲除 砖、混凝土面 装饰抹灰 铲除找平层 人工费+200 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20	m2	233.6	19.07	4454.75
7	粤R1-4-37	砼缺损修补 砂浆板	1.钢筋外露、防腐防锈及砂浆修补	项	1	6500.00	6500.00
		砌筑工程					17169.03
本页小计							19458.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、:蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	m3	31.57	543.84	17169.03
		混凝土及钢筋混凝土工程					797.81
9	010502022001	砼反坎	1.部位:卫生间 2.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 5.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.5	522.09	261.05
10	010502023001	过梁	1.部位:门窗过梁 2.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 5.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.69	522.11	360.26
11	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.部位:门窗过梁 2.现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ10以内	t	0.035	5042.86	176.50
		混凝土模板工程					785.05
12	010505012001	砼反坎模板	1.圈梁模板 支模高度3.6m	m2	5.5	59.79	328.85
13	010505012002	门过梁模板	1.门过梁模板 支模高度3.6m	m2	7.63	59.79	456.20
		地面工程					36641.22
14	011102003001	块料楼地面（800*800通体砖）	1.楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2.干混地面砂浆 DS M20 3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 4.干混地面砂浆 DS M20	m2	179.06	178.77	32010.56
本页小计							50762.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011102003002	块料楼地面（300*600防滑砖）	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2.干混地面砂浆 DS M20 3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 4.干混地面砂浆 DS M20	m2	17.04	166.31	2833.92
16	011102001001	石材楼地面（印度红门槛石）	1.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 2.干混地面砂浆 DS M20	m2	2.2	433.24	953.13
17	010501001001	陶粒回填	陶粒混凝土C25	m3	1.61	523.98	843.61
		墙柱面工程					72362.49
18	011403001002	抹灰面油漆	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍　实际面漆遍数(遍):2	m2	769.8	35.10	27019.98
19	011203003001	块料墙、柱面（300*600防滑砖）	1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	m2	44.63	181.83	8115.07
20	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 4.内墙挂满钢丝网	m2	817.43	33.59	27457.47
21	010903002001	墙面涂膜防水（卫生间）	1.高分子防水涂料	m2	67.6	106.25	7182.50
22	011105003001	块料踢脚线	1.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	m	197.97	13.07	2587.47
		天棚工程					33146.30
23	011403001003	抹灰面油漆（天棚）	1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 2.抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍　实际面漆遍数(遍):2	m2	187.36	39.52	7404.47
本页小计							84397.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011302001001	吊顶天棚（铝扣板300*300）	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.方型铝扣板面层 300×300 3.铝扣板面层收边线	m2	10.78	272.94	2942.29
25	011302001002	平面吊顶天棚	1.卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) 辅龙骨间距450内 平面 2.阻燃夹板9mm 3.石膏板9.5mm	m2	187.36	114.17	21390.89
26	010810002001	窗帘盒	窗帘盒 胶合板 单轨	m	20.43	68.95	1408.65
		门窗工程					58931.33
27	010801001001	实木门900*2100mm	1.带门套成品装饰平开复合木门 单开	m2	15.12	1044.86	15798.28
28	010802001001	铝合金门800*2100mm	1.成品铝合金门800*2100mm	m2	3.36	716.78	2408.38
29	010802001002	不锈钢门1000*2100mm	1.不锈钢门制作 2.不锈钢门安装	m2	4.2	1562.09	6560.78
30	010807001001	铝合金窗	1.窗洞口尺寸:C1818、C1126*1800、C1385*1800 2.铝合金推拉窗 3.推拉窗安装　换为【蓝灰色镀膜玻璃5mm】	m2	20.72	527.96	10939.33
31	010807005001	不锈钢防盗网	1.不锈钢防盗网 12×12间距120	m2	19.7	165.00	3250.50
32	010810003001	窗帘轨	1.明装式铝合金窗帘轨 单轨	m	20.43	24.78	506.26
33	010810001001	窗帘	1.成品窗帘安装 装饰布帘	m2	112.7	172.74	19467.80
		一层走道					11404.50
34	011102003004	块料楼地面（800*800通体砖）	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2.干混地面砂浆 DS M20 3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 4.干混地面砂浆 DS M20	m2	35.3	178.77	6310.58
本页小计							90983.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011403001004	抹灰面油漆（墙柱面）	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍　实际面漆遍数(遍):2	m2	144	35.10	5054.40
36	011403001005	抹灰面油漆（天棚面）	1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 2.抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍　实际面漆遍数(遍):2	m2	1	39.52	39.52
本页小计							5093.92
合　计							250695.91

措施项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		57844.01	
1.1	011601006001	临时设施		2098.14	
1.2	011601007001	文明施工		1775.35	
1.3	011601008001	环境保护		1613.96	
1.4	011601009001	安全生产		4922.57	
1.5	011601001002	脚手架		5890.93	
1.6	011601001003	脚手架		11720	
1.7	011601001004	脚手架		9350	
1.8	011601002001	垂直运输		20473.06	
本页小计				57844.01	
合计				57844.01	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西 标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号
湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　附楼3楼改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	27768.59
合计					27768.59

人材机汇总表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　　第 1 页 共 3 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	人工费		元	88890.7251	1.01	89779.63
2	人工费调整		元	467.2	1	467.2
3	型钢	综合	kg	0.0075	3.37	0.03
4	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.0026	3560.45	9.26
5	螺纹钢筋	Φ10以内	t	0.0357	3738.53	133.47
6	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	8.4741	5.38	45.59
7	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	3.5117	5.38	18.89
8	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	5.2555	5.38	28.27
9	角钢	综合	kg	4.312	3.55	15.31
10	密封胶圈		个	0.0321	13.33	0.43
11	土工布		m2	2.8167	6.69	18.84
12	麻袋		个	0.484	1.89	0.91
13	幼麻筋(麻刀)		kg	0.5245	6.02	3.16
14	自攻螺钉	M4×15	十套	424.9325	0.39	165.72
15	不锈钢螺钉	M5×12	十套	18.9857	2.23	42.34
16	木螺钉	M5×50	十套	37.9715	0.32	12.15
17	木螺钉	M3.5×22~25	十套	31.9732	0.21	6.71
18	盘头螺钉	M6×35	十套	6.7419	4.2	28.32
19	螺母	综合	十个	3.331	2.82	9.39
20	高强螺栓		kg	0.1143	12	1.37
21	膨胀螺栓	M8×60	十套	19.1107	4.16	79.5
22	膨胀螺栓	M8×80	十套	6.8645	4.54	31.16
23	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	1.6709	0.99	1.65
24	圆钉	30~45	kg	2.0704	3.65	7.56
25	圆钉	50~75	kg	4.9288	3.54	17.45
26	射钉		十个	929.0813	0.06	55.74
27	水泥钉		kg	26.6051	6.52	173.47
28	铝合金窗轨	L=1000	套	48.2148	15.86	764.69
29	不锈钢合页	100mm	个	4.8329	6.35	30.69
30	弓形拉手	100	百个	0.0907	23.26	2.11
31	门窗铰	100	百个	0.1814	154.36	28
32	铁插销	100	付	9.072	0.82	7.44
33	锁牌	4寸搭扣	个	9.072	2.2	19.96
34	水砂纸		张	44.0864	0.77	33.95
35	低碳钢焊条	综合	kg	31.6707	6.01	190.34
36	铁件	综合	kg	27.5916	4.84	133.54
37	镀锌铁码		支	181.3	0.47	85.21
38	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.7255	650	471.58
39	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0306	650	19.89
40	粘土陶粒		m3	2.0918	254.87	533.14
41	生石灰		t	0.0256	580	14.85

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

人材机汇总表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　　第 2 页 共 3 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
42	标准砖	240×115×53	千块	0.5841	490	286.21
43	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	1.2502	6971.31	8715.53
44	松杂板枋材		m3	0.1203	2850	342.86
45	松木板		m3	0.0322	2850	91.77
46	阻燃夹板	9mm	m2	196.728	39.39	7749.12
47	胶合板	2440×1220×18	m2	7.6204	85.6	652.31
48	防水胶合板	模板用 18mm	m2	2.1221	61.1	129.66
49	蓝灰色镀膜玻璃	5mm	m2	20.72	65.25	1351.98
50	踢脚砖	100×200	m2	20.1929	36	726.94
51	防滑砖	300×600	m2	46.4152	109	5059.26
52	300*600防滑砖		m2	17.466	94.6	1652.28
53	800*800通体砖		m2	222.9344	99.9	22271.15
54	印度红门槛石	30mm	m2	2.332	324	755.57
55	铝合金方板	300×300	m2	10.9956	154.11	1694.53
56	石膏板	9.5mm	m2	196.728	11.87	2335.16
57	轻钢小龙骨	h19	m	21.8802	1.94	42.45
58	轻钢中龙骨		m	20.1974	3.58	72.31
59	轻钢大龙骨	h=45	m	14.7449	3.75	55.29
60	镀锌卡式主龙骨	h=38	m	187.36	4	749.44
61	镀锌卡式辅龙骨	宽50	m	562.08	2.67	1500.75
62	铝合金边龙骨	h=35	m	118.0368	2.87	338.77
63	轻钢中龙骨横撑	h19	m	21.0975	3.58	75.53
64	吊杆		kg	45.9032	17.82	818
65	不锈钢门		m2	4.2	1500	6300
66	布窗帘		m2	281.75	67.52	19023.76
67	装饰木条	16×19	m	22.6977	1.48	33.59
68	铝合金收边条		m	14.111	29.84	421.07
69	腻子粉	成品(一般型)	kg	1379.7134	7.9	10899.74
70	乳胶漆	8205	kg	313.3831	24.8	7771.9
71	聚合物水泥防水涂料	高分子防水涂料	kg	325.9604	20.04	6532.25
72	酚醛红丹防锈漆		kg	63.0473	16.96	1069.28
73	密封毛条		m	125.528	0.34	42.68
74	软填料		kg	10.8842	3.9	42.45
75	防腐油		kg	4.6615	31.33	146.04
76	松节油		kg	19.8172	8.84	175.18
77	石蜡		kg	0.0583	3	0.17
78	草酸		kg	0.0218	5.59	0.12
79	隔离剂		kg	1.313	7.05	9.26
80	玻璃胶	335克/支	支	10.016	13.73	137.52
81	墙边胶		L	3.1702	46.77	148.27

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

人材机汇总表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--装饰工程　　第 3 页 共 3 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
82	高压橡胶管	综合	m	0.0107	59.37	0.64
83	管箍		个	0.0071	9.29	0.07
84	钢拉杆		kg	0.0006	3.35	
85	白棉纱		kg	4.1483	11.47	47.58
86	水		m3	30.5871	4.05	123.88
87	水		m3	0.0212	4.05	0.09
88	脚手板(钢笆网)		m2	0.0004	1.5	
89	其他材料费		元	968.8331	1	968.83
90	材料费调整		元	-0.1102	1	-0.11
91	不锈钢防盗网	12×12间距120	m2	19.7	165	3250.5
92	成品套装实木门900*2100mm平开门(含框、扇)		m2	15.12	991.59	14992.84
93	铝合金全玻单扇平开门46系列	无上亮(无横框)	m2	3.36	716.78	2408.38
94	铝合金双扇推拉窗90系列无上亮1.4厚		m2	20.72	407	8433.04
95	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.2079	290	350.29
96	干混砌筑砂浆	M20	t	5.6757	299.5	1699.87
97	干混抹灰砂浆	M20	t	28.8628	299.5	8644.41
98	干混地面砂浆	M20	t	10.5518	299.5	3160.26
99	载货汽车	装载质量6(t)	台班	3.0033	552.75	1660.07
100	自卸汽车	装载质量5(t)	台班	2.2451	594.53	1334.78
101	混凝土振捣器	(插入式)	台班	0.1488	10.49	1.56
102	混凝土输送泵车	输送量90(m3/h)	台班	0.0066	2418.53	15.96
103	灰浆搅拌机	拌筒容量400(L)	台班	2.3446	260.41	610.56
104	滚筒式混凝土搅拌机	出料容量400(L)	台班	0.0631	284.31	17.94
105	钢筋调直机	直径40(mm)	台班	0.0215	54.68	1.18
106	钢筋切断机	直径40(mm)	台班	0.0149	48.31	0.72
107	钢筋弯曲机	直径40(mm)	台班	0.0153	30.06	0.46
108	木工圆锯机	直径500(mm)	台班	0.0246	28.17	0.69
109	木工裁口机	宽度400(mm)	台班	0.0143	38.74	0.55
110	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	0.0108	94.7	1.02
111	机械费调整		元	-0.0445	1	-0.04
112	镶板、胶合板、半截、全玻璃不带纱木门(包框扇)小五金	无亮(单扇)	100m2	0.1512	421.67	63.76
113	麻刀石灰浆(配合比)		m3	0.0423	428.15	18.11
114	素水泥浆(配合比)		m3	0.0202	988.16	19.96
115	陶粒混凝土	C25	m3	1.6342	386.68	631.91
合计			合　　计			252168.82

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

工程项目清单汇总表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	50021.91
1.1	强电工程	22029.05
1.2	弱电工程	3561.87
1.3	给排水工程	14738.23
1.4	消防工程	9692.76
2	措施项目费	8231.43
2.1	其中：安全生产措施费	3549.43
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5242.8
合　计		63496.14

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					22029.05
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:总配电箱ALZ 2.型号:详图纸 3.规格:500*400*200 4.安装方式:明装	台	1	1356.95	1356.95
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱1AL、2AL 2.型号:详图纸 3.规格:250*195*200 4.安装方式:明装	台	2	1088.86	2177.72
3	030413002001	装饰灯	1.名称:铝扣平板灯300*300 2.规格:60W	套	2	76.36	152.72
4	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:22W	套	19	74.07	1407.33
5	030405015001	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:10寸	台	2	112.74	225.48
6	030412004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BVV-1.5	m	30	4.13	123.90
7	030412004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BVR-1.5	m	347.25	3.95	1371.64
8	030412004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BVV-2.5	m	323.26	5.05	1632.46
9	030412004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BVR-4	m	544.5	5.82	3168.99
10	030412004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZR-BVV-16	m	45	16.18	728.10
11	030412001001	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:明配	m	129.98	18.34	2383.83
12	030412001002	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配	m	406.35	9.37	3807.50
13	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:墙面埋管开槽 2.规格:70*70 3.结构类型:砖墙	m	58.38	15.47	903.14
14	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:墙面开槽修补 2.规格:70*70 3.结构类型:砖墙	m	58.38	10.76	628.17
本页小计							20067.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030413014001	插座	1.名称:安全型二三插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	套	38	29.91	1136.58
16	030413014002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装	套	9	42.07	378.63
17	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控扳把开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	套	13	24.59	319.67
18	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控扳把开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	套	4	31.56	126.24
		弱电工程					3561.87
19	030402011003	成套配电箱	1.名称:弱电箱 2.型号:详图纸 3.规格:250*300*120 4.安装方式:明装	台	2	392.05	784.10
20	030502010001	信息、网络插座	1.名称:电脑上网插座	个	9	62.38	561.42
21	030502003001	双绞线缆	1.名称:超六类纯铜屏蔽网线 2.规格:CAT6	m	152.05	5.33	810.43
22	030412001003	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配	m	129.89	9.37	1217.07
23	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:墙面埋管开槽 2.规格:70*70 3.结构类型:砖墙	m	7.2	15.47	111.38
24	031301001004	凿(压、切割)槽	1.名称:墙面开槽修补 2.规格:70*70 3.结构类型:砖墙	m	7.2	10.76	77.47
		给排水工程					14738.23
25	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.安装方式:挂墙式 3.附属配件:洗脸盆、洗脸盆托架、洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀、金属软管、螺纹管件等	组	2	399.80	799.60
26	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器安装瓷高水箱 2.附属配件:瓷蹲式大便器、瓷蹲式大便器水箱配件、螺纹管件、金属软管、角型阀、冲洗器、瓷质大便器用存水弯等	组	2	557.78	1115.56
本页小计							7438.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031003014001	给、排水附件	1.类型:金属地漏 2.规格:DN75	个	4	57.28	229.12
28	031001008001	塑料管	1.材质:塑料 2.规格:PPR-DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及管道消毒、冲洗 5.介质:给热水	m	62.6	30.14	1886.76
29	031001008005	塑料管	1.原楼板给水管PPR-DN50更改	项	1	2680.00	2680.00
30	031001008006	塑料管	1.室内PVC-U-DN110砌砖封排污管	项	1	2580.00	2580.00
31	031001008003	塑料管	1.材质:塑料 2.规格:PVC-U-DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:排水	m	38.48	37.65	1448.77
32	031001008004	塑料管	1.材质:塑料 2.规格:PVC-U-DN110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:排水	m	74.01	49.86	3690.14
33	031002001001	金属阀门	1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN25	个	6	51.38	308.28
		消防工程					9692.76
34	030901002001	消火栓钢管	1.材质、规格:不锈钢管-DN100 2.连接形式:卡亚连接	m	25	39.18	979.50
35	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格:消防栓650*450*220	套	7	1112.34	7786.38
36	031301002001	开孔打洞	开孔打洞DN130	个	16	57.93	926.88
本页小计							22515.83
合　计							50021.91

措施项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		8231.43	
1.1	031401009001	安全生产		3549.43	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2	031401010001	文明施工		1280.12	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	031401011001	环境保护		1163.75	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	031401012001	临时设施		1512.87	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5	031401020001	夜间施工增加			按其夜间施工项目人工费的20%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
本页小计				7506.17	

措施项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.7	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			按该部分人工费的30%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.8	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装的工程，该部分按人工费乘以系数1.25，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.9	GGCSF0001001	赶工措施费			赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.10	1.1	综合脚手架			
1.10.1					
1.11	1.2	施工现场围挡和临时占地围档			
1.11.1					
1.12	1.3	施工围档照明			
1.12.1					
1.13	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.13.1					
1.14	1.5	施工便道			
1.14.1					
1.15	1.6	样板引路			
1.15.1					
1.16	031401001001	脚手架		725.26	
本页小计				725.26	
合计				8231.43	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西 标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号
湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　附楼3楼改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　标段：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	5242.8
合计					5242.8

人材机汇总表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　第 1 页 共 4 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	人工费		元	15986.8777	1.01	16146.75
2	人工费调整		元	725.2599	1	725.26
3	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	4.6061	5.38	24.78
4	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	0.2525	5.38	1.36
5	钢板	8~15	kg	0.3353	3.16	1.06
6	橡胶板	1~3	kg	0.0801	25.7	2.06
7	橡胶板	4~15	kg	0.024	11.09	0.27
8	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	21.36	0.13	2.78
9	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	9.44	2.1	19.82
10	棉纱		kg	3.3045	11.47	37.9
11	白布		kg	0.5	2.75	1.38
12	破布	一级	kg	0.745	7.18	5.35
13	木螺钉	M2~4×6~65	十套	7.988	0.18	1.44
14	木螺钉	M4×65	十套	43.2573	0.68	29.41
15	六角螺栓	综合	kg	0.04	5.58	0.22
16	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	1.854	56.57	104.88
17	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	13.312	0.43	5.72
18	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.05	5.04	5.29
19	膨胀螺栓	综合	十套	2.884	2.63	7.58
20	膨胀螺栓	M10	十套	2.04	5.82	11.87
21	塑料胀管	D6~8	十套	50.6035	0.6	30.36
22	大便器胶皮碗		个	2.1	0.95	2
23	砂轮片	综合	片	13.7718	12.87	177.24
24	铁砂布	0~2#	张	8.0186	0.94	7.54
25	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	0.02	5.96	0.12
26	焊锡丝	综合	kg	0.36	7.69	2.77
27	焊锡膏		kg	0.1335	47.01	6.28
28	锡基钎料		kg	1.8327	52.47	96.16
29	冲击钻头	Φ12	个	0.12	8.55	1.03
30	冲击钻头	Φ6~8	个	3.4642	2.76	9.56
31	冲击钻头	Φ8~16	个	0.232	4.14	0.96
32	钢锯条		条	28.3422	0.43	12.19
33	树脂砂轮切割片	Φ400	片	0.395	35	13.83
34	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.1312	340	44.61
35	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	2.6	0.34	0.88
36	砂子		kg	0.018	0.08	
37	中砂		m3	0.4591	224	102.84
38	石灰膏		m3	0.037	578	21.39
39	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.032	396.8	12.7
40	酚醛磁漆		kg	0.05	7.75	0.39

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

人材机汇总表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　第 2 页 共 4 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
41	酚醛调和漆		kg	0.15	7.17	1.08
42	厚漆		kg	0.06	10.26	0.62
43	防水密封胶		支	1.3	8.1	10.53
44	汽油	综合	kg	7.0846	6.38	45.2
45	机油	综合	kg	0.072	6.96	0.5
46	电力复合脂		kg	2.05	14.45	29.62
47	丙酮		kg	3.2155	9.74	31.32
48	漂白粉	综合	kg	2.4145	5.31	12.82
49	氧气		m3	0.0338	5.16	0.17
50	乙炔气		kg	0.0113	13.3	0.15
51	氯丁橡胶粘接剂		kg	2.6922	14.02	37.74
52	焊接钢管	DN20	m	0.0525	6.83	0.36
53	焊接钢管	DN20	kg	0.0939	4.19	0.39
54	塑料软管	D5	m	0.78	0.4	0.31
55	橡胶软管	DN20	m	0.0663	5	0.33
56	黑玛钢活接头	DN25	个	6.06	8.75	53.03
57	管卡(带膨胀螺栓)	DN32	套	2.1	0.8	1.68
58	螺纹阀门	DN20	个	0.04	36.81	1.47
59	大便器排水接头		个	2.02	5.2	10.5
60	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.02	20	0.4
61	压力表弯管	DN15	个	0.02	5.56	0.11
62	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	7.5396	2.4	18.1
63	裸铜线	10mm2	kg	1.03	53.88	55.5
64	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm2	m	0.1832	1.11	0.2
65	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	48.4521	1.11	53.78
66	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	6.1428	0.06	0.37
67	难燃塑料管接头	20	个	165.3776	0.48	79.38
68	难燃塑料管卡子	20	个	218.3664	0.27	58.96
69	难燃塑料管三通	20	个	4.0944	0.65	2.66
70	难燃塑料管伸缩接头	20	个	2.7296	0.94	2.57
71	难燃塑料管弯头	20	个	2.7296	0.47	1.28
72	铜接线端子	DT-2.5mm2	个	21.315	1.06	22.59
73	铜接线端子	DT-10mm2	个	10.15	2.25	22.84
74	水		m3	22.0052	4.05	89.12
75	钢垫板	1~2	kg	0.75	4.37	3.28
76	其他材料费		元	97.211	1	97.21
77	水龙头	DN15	个	2.02	11.2	22.62
78	金属地漏	DN75	个	4	27.89	111.56
79	瓷制大便器用存水弯		个	2.02	17.52	35.39

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

人材机汇总表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　第 3 页 共 4 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
80	角型阀(带铜活)	DN15	个	4.04	24.8	100.19
81	瓷蹲式大便器水箱配件		套	2.02	21.87	44.18
82	不锈钢管	DN100	m	24.675		
83	金属软管	DN15	条	4.04	4.8	19.39
84	塑料给水管	PPR-DN25	m	63.6016	5.9	375.25
85	塑料排水管	PVC-U-DN50	m	37.7104	5.44	205.14
86	塑料排水管	PVC-U-DN110	m	70.3095	8.4	590.6
87	螺纹管件	DN15	个	4.04	5.2	21.01
88	给水室内不锈钢管卡压管件	DN100	个	10.375		
89	室内塑料排水管件	DN50	个	34.0548	2.65	90.25
90	室内塑料排水管件	DN110	个	85.5556	7.17	613.43
91	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	DN25	个	67.6706	1.75	118.42
92	角阀	DN25	个	6.06	24.8	150.29
93	洗脸盆		套	2.02	154	311.08
94	洗脸盆排水附件		套	2.02	23.8	48.08
95	瓷蹲式大便器		个	2.02	233	470.66
96	冲洗器	DN32	个	2.02	57.02	115.18
97	洗脸盆托架		副	2.02	51.89	104.82
98	室内消防栓	650*450*220	套	7	980	6860
99	铝扣平板灯300*300		套	2.02	60.35	121.91
100	吸顶灯	22W	套	19.19	42.5	815.58
101	单联单控扳把开关	220V 10A	个	13.26	11.4	151.16
102	双联单控扳把开关	220V 10A	个	4.08	17.5	71.4
103	安全型二三插座	220V 10A	个	38.76	10.2	395.35
104	空调插座	220V 16A	个	9.18	22.12	203.06
105	绝缘电线	ZR-BVV-1.5	m	33	2.47	81.51
106	绝缘电线	ZR-BVR-1.5	m	381.975	2.31	882.36
107	绝缘电线	ZR-BVV-2.5	m	355.586	3.31	1176.99
108	绝缘电线	ZR-BVR-4	m	588.06	4.23	2487.49
109	绝缘电线	ZR-BVV-16	m	47.25	13.79	651.58
110	超六类纯铜屏蔽网线	CAT6	m	155.091	3.42	530.41
111	刚性难燃管	PVC20	m	732.842	1.9	1392.4
112	电脑上网插座	单口	个	9.09	50.7	460.86
113	天花式排气扇		台	2	89	178
114	总配电箱ALZ	500*400*200	台	1	972.89	972.89
115	配电箱1AL、2AL	250*195*200	台	2	783.54	1567.08
116	弱电箱	250*300*120	台	2	86.73	173.46
117	手持式万用表		台班	0.1521	5.12	0.78
118	对讲机(一对)5公里		台班	0.7603	5.29	4.02
119	混凝土开孔机	综合	台班	2.4	32.23	77.35
120	载货汽车	装载质量5(t)	台班	0.0225	530.56	11.94

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

人材机汇总表

工程名称：国家税务总局雷州市税务局西湖大道67号附楼3楼改造项目--安装工程　　第 4 页 共 4 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
121	电动单筒快速卷扬机	牵引力30(kN)	台班	0.05	323.2	16.16
122	管子切断套丝机	管径159(mm)内	台班	0.096	39.52	3.79
123	砂轮切割机	砂轮直径400(mm)	台班	0.097	33.22	3.22
124	电动单级离心清水泵	出口直径100(mm)	台班	0.0299	38.38	1.15
125	试压泵	压力3(MPa)	台班	0.0473	19.07	0.9
126	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	0.0113	94.7	1.07
合计			合　　计			41265.61

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13